

Управа за инфраструктуру наставила реализацију важних пројеката

КВАЛИТЕТ И КОНТИНУИТЕТ

У претходном броју „Одбране“ представили смо неколико значајних пројеката које је успешно реализовала Управа за инфраструктуру Сектора за инфраструктуру и услуге стандарда Министарства одбране. Реч је о грађевинским радовима који се обављају на различитим локацијама, чији је коначни циљ унапређење оперативних и функционалних способности јединица и састава војске. И током месеца за нама завршено је неколико објеката такве намене.

Пише Владимир ВЈЕШТИЋ

Фото: фото-репортери МЦО



Управа за инфраструктуру континуирано обавља радове на изградњи и инвестиционом одржавању објеката које користе Министарство одбране и Војска Србије, чиме знатно доприноси успешном функционисању система одбране. И месец за нама прошао је у знаку динамичних радова на више локација, од којих је већина успешно завршена, а неки објекти биће предати на коришћење у првим данима јула.

Сасвим је извесно да овај инфраструктурни замах на делу потврђује дугорочно опредељење система да инвестирањем у војну инфраструктуру направи значај искорак и створи оптималне услове за свакодневне активности које се одвијају у Министарству одбране и Војсци Србије.

РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ БАЗА „ОРНИЦА” И „ДЕБЕЛА ГЛАВА”

Крајем јуна Војнограђевински центар „Београд” као инвеститор, испред Управе за инфраструктуру, Сектора за инфраструктуру и услуге стандарда, реализовао је обимне радове на инвестиционом одржавању објеката на базама „Орница” и „Дебела глава” у Копненој зони безбедности.

Нека низ, као што је ред, започне објектом за становање који је привременог карактера и који је формиран од готових елемената (24 спојена контејнера) са потребним прикључцима за инста-



лације водовода, канализације, као и електроенергетске и термотехничке инсталације. Објекат је постављен на армираној бетонској подној плочи.

Стандардни контејнери су оптималних димензија и израђени су од кутијастих профила. Зидови су од термоизолационих ПИР сендвич панела, баш као и плафони. Кровна конструкција је од челичних кутијастих профила, а кровни покривач је ТР лим. Прозори и врата су од ПВЦ профила. Завршна обрада подова у свим просторијама је од керамичких плочица, што је случај и са зидовима у купатилима.

Објекат намењен за пекару и повртару фигурише као самостални контејнер стандардних димензија, који је преградним зидом одвојен на две засебне просторије, у складу са њиховом наменом.

Магацин за смештај опреме и остава за хидрофор су самостални објекти, а објекат за смештај паса састоји се од два засебна бокса за псе који имају кућицу и отворени простор ограђен жицом.

Што се тиче котларнице, резервоара горива и дизел-електричног агрегата, који су били у стању које није захтевало замену, обављене су све неопходне поправке којима су доведени у исправно стање.

Сви наведени радови изведени су у обе базе Војске Србије у Копненој зони безбедности, с тим да су у „Орници” окончани, а у „Дебелој глави” су у завршној фази.

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КАНТИНЕ НА ТРЕЋЕМ СПРАТУ ОБЈЕКТА ВМА У БЕОГРАДУ

У непосредном периоду за нама Управа за инфраструктуру успешно је окончала и радове на инвестиционом одржавању просторија кantine (ресторан ВУ „Дедиње”) на трећем спрату објекта Војномедицинске академије у Београду, где су замењени сви дотрајали елементи.

Замењене су подне, зидне и плафонске облоге као и унутрашња столарија. У складу са редефи-





нисаним распоредом кухињског блока, комплетно је замењена водоводна и канализациона инсталација, санитарије, машинске инсталације грејања, климатизација и вентилација, као и електрична и телекомуникациона инсталација – чиме су обезбеђени бољи услови за рад и боравак особља.

Применом савремених материјала у ентеријерском уређењу зидова, подова и плафона, уз пошто-



ЈОШ ЈЕДАН ОБЈЕКАТ ЗА СМЕШТАЈ ВОЗИЛА У НИШКОЈ КАСАРНИ „МИЈА СТАНИМИРОВИЋ”

У Касарни „Мија Станимировић” у Нишу у току је изградња гаража за смештај возила и борбених средстава.

У тој касарни до краја године биће завршена изградња укупно пет објеката за те намене. У прошлом броју испратили смо завршетак првог од њих, а током јуна завршен је и други, исте бруто површине од више од 1.300 квадрата. Подсећања ради, објекти су пројектовани да се својим волуменом, положајем и величином у потпуности уклапају у постојећу амбијенталну целину.

У оквиру комплекса предвиђена је и изградња два навоза за прање возила са укупним резервоаром од 10 кубних метара. Уз гараже се планира изградња платоа, саобраћајних површина и комплетне инфраструктуре неопходне за функционисање новоизграђених објеката.

вање неопходних санитарних прописа, гостима је обезбеђен бољи угођај, што ће сасвим извесно обезбедити продуктивнију и квалитетнију експлоатацију ресторана.

Комбинацијом дрвета и опеке у зидним обрадама ресторана у великој мери дочаран је препознатљив дух свеукупног ентеријера Војномедицинске академије, док је примена светлијих нијанси пода и плафона створила ефекат визуелног повећања простора ресторана. ▀